



RELAZIONE DESCRITTIVA

Vers le Bois:

intervento di interrimento linea elettrica e posa in opera nuovo cavidotto linea telefonica; ripristino allacciamenti Deval con conseguente sistemazione dello stato dei luoghi mediante ripristino completo della pavimentazione con intervento puntuale sulla strada comunale.

Deval:

1. lunghezza linea aerea 380 metri posta su n° 6 pali e n° 2 sostegno su tetto
2. scavi su asfalto 190 metri
3. scavi su terra 200 metri
4. ripristino asfalti 1200 mq
5. ripristino allacciamenti circa 15
6. scavi per ripristino allacciamenti 200 metri

Telecom:

1. lunghezza nuova linea
2. scavi su asfalto -----
3. scavi su terra 250 metri
4. ripristino asfalti -----
5. nuovi allacciamenti circa 15
6. scavi per nuovi allacciamenti 250 metri

Bien:

intervento di interrimento linea elettrica e linea telefonica e ripristino allacciamenti con conseguente sistemazione dello stato dei luoghi mediante ripristino completo della pavimentazione con intervento puntuale sulla strada di accesso alla frazione.

Deval:

1. lunghezza linea aerea 300 metri posta su n° 9 pali e n° 1 sostegno su tetto
2. scavi su asfalto 190 metri
3. scavi su terra 210 metri
4. ripristino asfalti 1500 mq
5. ripristino allacciamenti circa 15
6. scavi per ripristino allacciamenti 200 metri

Telecom:

1. lunghezza linea aerea 250 metri posta su n° 2 pali e facciate edifici
2. scavi su asfalto -----
3. scavi su terra 250 metri
4. ripristino asfalti -----
5. ripristino allacciamenti circa 10
6. scavi per ripristino allacciamenti 250 metri



Tecnico Comunale
Geom. Roger Georgy